

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**

<b>1</b>	<b>SERVIÇOS COMUNS</b>		
<b>1.1</b>	<b>COBERTURA</b>		
1.1.1	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m <sup>2</sup>	1000
1.1.2	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	m <sup>2</sup>	10000
1.1.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	1000
1.1.5	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	125
1.1.6	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m <sup>2</sup>	250
1.1.7	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev. 01	m <sup>2</sup>	150
1.1.8	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	250
1.1.9	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	100
1.1.10	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m <sup>2</sup>	375
1.1.11	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	500
1.1.12	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	500
1.1.13	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	500
<b>1.2</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
1.2.1	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	75
1.2.2	Revisão de esquadria de madeira	m <sup>2</sup>	300
1.2.3	Revisão de esquadrias de alumínio	m <sup>2</sup>	32

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**

1.2.4	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m <sup>2</sup>	21
1.2.5	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m <sup>2</sup>	20
1.2.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20
1.2.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20
1.2.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
1.2.9	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	8
1.2.10	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	8
1.2.11	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	1
1.2.12	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	50
1.2.13	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m <sup>2</sup>	8
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1.3.1	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m <sup>2</sup>	500
1.3.2	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m <sup>2</sup>	375
1.3.4	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m <sup>2</sup>	75
1.3.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	250

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**

1.3.6	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	500
1.3.8	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	500
<b>1.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
1.4.1	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m <sup>2</sup>	75
1.4.2	Demolição de reboco	m <sup>2</sup>	125
1.4.3	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	500
1.4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	500
1.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m <sup>2</sup>	100
1.4.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	250
<b>1.5</b>	<b>PINTURA</b>		
1.5.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m <sup>2</sup>	2500
1.5.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m <sup>2</sup>	1250
1.5.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m <sup>2</sup>	1000
1.5.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m <sup>2</sup>	125
1.5.5	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m <sup>2</sup>	200
1.5.6	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m <sup>2</sup>	2250
<b>1.6</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**

1.6.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3
1.6.2	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	12
1.6.3	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	3
1.6.4	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	7
1.6.5	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	un	20
1.6.6	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	45
1.6.7	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	25
1.6.8	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	12
1.6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2
1.6.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5
1.6.11	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	12
1.6.12	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
1.6.13	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	10
1.6.14	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	2
<b>1.7</b>	<b>INSTALAÇÃO</b>		
1.7.1	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	50
1.7.2	Revisão de ponto de água tipo 2	un	50

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**

1.7.3	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	12
1.7.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5
1.7.5	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	50
1.7.6	Fornecimento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	50
1.7.7	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	50
1.7.8	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	25
1.7.9	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	50
1.7.10	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	5
1.7.11	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	125
1.7.12	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	50
1.7.13	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	50
1.7.14	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	50
1.7.15	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	25
<b>1.8</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>		
1.8.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m <sup>2</sup>	625
1.8.2	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m <sup>2</sup>	125
1.8.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m <sup>2</sup>	25
<b>1.9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
1.9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200
1.9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175
1.9.3	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 6,0mm <sup>2</sup> - 450/750V / 70°	m	75

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**

1.9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175
1.9.5	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm <sup>2</sup> , 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	50
1.9.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	5
1.9.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	5
1.9.8	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4
1.9.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20
1.9.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
1.9.11	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	12
1.9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12
1.9.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12
1.9.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12
1.9.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
1.9.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17
1.9.17	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50
1.9.18	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	50
1.9.19	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	50
1.9.20	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	50
1.9.21	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	37
1.9.22	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm <sup>2</sup> (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	12
1.9.23	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	125

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**

1.9.24	Plafon E-27	un	50
1.9.25	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50
1.9.26	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	10
1.9.27	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	45
1.9.28	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	20
1.9.29	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	25
1.9.30	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	17
1.9.31	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	25
1.9.32	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	50
1.9.33	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	12
1.9.34	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	12
<b>1.10</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
1.10.1	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	500
1.10.2	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	250
1.10.3	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m <sup>3</sup>	25
1.10.4	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	50
1.10.5	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	50
1.10.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	10
1.10.7	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	25
<b>1.11</b>	<b>DIVERSOS</b>		
1.11.1	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	7



PREFEITURA DE  
**TELHA**  
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**



1.11.2	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	250
1.11.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m <sup>2</sup>	2500