

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)</b>				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	36,99	45,30
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(1)</b>				
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	102,36	125,36
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Sarjetas(1)</b>				
10233/ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	104,52	128,01
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Excavação Manual em Área Urbana(1)</b>				
02497/ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,52	60,65
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(3)</b>				
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	587,22	719,17
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	540,87	662,40
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	46,36	56,78
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1)</b>				
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	33,01	40,43
<b>OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(5)</b>				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,62	4,43
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,80	4,65
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,68	4,51
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,70	4,53
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,80	4,65
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(1)</b>				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	544,79	667,20
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)</b>				
00059/ORSE	Interdição de obra com fita de sinalização	m	9,42	11,54
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	360,98	442,09
<b>SINAPI(2)</b>				
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,65	2,02
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	110,20	134,96